De Hennepe

Westrojensestraat

Legenda

- werkgrens
- kadastrale grens
- bestaande boom met indicatie kroonprojectie
- bestaande lichtmast
- bestaande straatkolk
- bestaande trottoirkolk
- bestaande DWA inspectieput
- aanbrengen hondehokput
- aanbrengen DWA inspectieput, voorzien van putrand en deksel met OK ontluchtingsklep
- aanbrengen HWA inspectieput
- bestaande HWA overstortput
- bestaande uitstroomvoorziening
- aanbrengen HWA inspectieput
- aanbrengen straatkolk
- aanbrengen trottoirkolk
- aanbrengen opsluitband 100x200 mm
- aanbrengen opsluitband 150x250 mm
- aanbrengen trottoirband 130/150x250 mm
- aanbrengen trottoirband RWS 110/220x250 mm
- aanbrengen molgoot, 5-streks
- aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat kleur grijs
- aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat kleur heidepaars
- aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat kleur antraciet
- aanbrengen betontegels, 300x300 mm kleur grijs

Datum: ..-..-....	Get.:	Wijziging:	Revisie:
Datum: ..-..-....	Get.:	Wijziging:	Revisie:
Datum: 18-06-2026	Get.: RvdGraaff	Wijziging: Plateau toegevoegd op kruising	Revisie: 0.2

Maten in meters, tenzij anders vermeld
Materiaalmaten in mm, tenzij anders vermeld
Peilmaten in meters t.o.v. N.A.P., tenzij anders vermeld
Diameters in mm, tenzij anders vermeld

0 2 4 6 8m

GEMEENTE TIEL

Achterweg 2
4001 MV Tiel
T 0344 637 111
E gemeente@tiel.nl
W www.tiel.nl

Project: Aanpak wateroverlast De Hennepe
Omschrijving: Nieuwe situatie, bovengronds

Afdeling:	Leefomgeving	Tekeningnummer: 2026-028	Blad 1 van 1
Team:	Realisatie	Projectnummer: 2025-12	Formaat: A1
Getekend:	RvdGraaff	Datum uitgifte: 18-06-2026	Schaal: 1 : 200
Gecontroleerd:	.....	Status: VO	Revisie: 0.2